

Số: /TB-UBND

Hà Giang, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Hà Giang, huyện Hà Trung.

UBND xã Hà Giang thông báo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình: Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Hà Giang, huyện Hà Trung với các nội dung sau:

1. Tên công trình: : Nâng cấp, cải tạo trường tiểu học Hà Giang, huyện Hà Trung.

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hà Giang.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm chỉnh trang, hoàn thiện lại các hạng mục công trình thuộc trường tiểu học xã Hà Giang, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động và học tập của toàn giáo viên và học sinh trong trường, đồng thời đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

5. Địa điểm xây dựng: xã Hà Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

6. Đơn vị thẩm định báo cáo KTKT: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Hà Trung.

7. Quy mô công trình:

7.1. Quy mô xây dựng công trình:

- Cải tạo nền sân trước, rãnh thoát nước.

- Xây dựng mới nhà bảo vệ.

- Xây mới nhà để xe.

7.2 Giải pháp thiết kế:

- Nền sân nâng cấp tôn nền, đổ bê tông nền và lát gạch.

- Xây dựng rãnh thoát nước đầu nổi với rãnh thoát nước chung của khu vực.

- Xây dựng mới nhà để xe bằng khung sắt thép hộp kết hợp bằng móng BTCT.

- Xây dựng mới nhà bảo vệ bằng khung bê tông cốt thép, kết hợp móng đơn.

Giải pháp kết cấu công trình:

* Nhà bảo vệ:

- Móng nhà bảo vệ được thiết kế theo số liệu điều tra địa chất, sử dụng phương án móng đơn kết hợp móng xây gạch.

- Cốt thép dùng cho thiết kế tuân thủ theo TCVN 1651:2018.

+Thép đường kính <10mm dùng nhóm CB-240T.

+Thép đường kính \geq 10mm dùng nhóm CB-300V.

- Kết cấu hệ khung nhà được thiết kế theo phương án khung chịu lực. Dầm sàn cột đỡ BTCT đá 1x2, M250#, cột có kích thước tiết diện 220x220mm; dầm có KT tiết diện 220x300mm; sàn được đổ dày 100 mm.

* Nhà để xe:

-Móng nhà xe sử dụng phương án móng cột trụ bê tông cốt thép, kết hợp cột ống thép mạ kẽm.

Giải pháp cấp điện cho công trình:

- Nguồn cấp điện cho các thiết bị, sử dụng dây dẫn tiết diện 2x2,5mm², 2x1,5mm² dẫn từ tủ điện tổng nhà bảo vệ.

- Hệ thống đèn sử dụng loại đèn tuýp led bán nguyệt.

Giải pháp cấp, thoát nước công trình:

* Giải pháp thoát nước mái:

Nước mưa trên mái được thu về sê nô xung quanh mái, vào các ống đứng thoát nước PVC fi 75 chạy dọc công trình và thải ra rãnh thoát nước trong khuôn viên trường.

Giải pháp xây và hoàn thiện:

* *Nền sân:*

- San nền sân trước bằng đất cấp III.

- Đổ bê tông nền M200# dày 10cm.

- Lát nền sân bằng gạch terrazzo KT 400x400x30mm.

* *Rãnh thoát nước:*

- Xây rãnh thoát nước bằng gạch không nung, trát bằng VXM M50#, dày 1,5cm, đổ nắp rãnh, mũ mố bằng BTCT M200, đáy rãnh đổ BT M200#.

* Nhà để xe:

- Lắp đặt xà gồ bằng thép hộp mạ kẽm KT: 60x30x1,8mm.

- Lợp mái che bằng tôn sóng dày 0,4mm.

- Cột ống thép kết hợp móng BTCT M250#.

* *Nhà bảo vệ:*

- Tường móng xây gạch không nung VXM M75#, giằng tường móng bằng BTCT kích thước (220x250)mm.

- Nền nhà lát gạch kích thước 600x600mm, ốp gạch chân tường kích thước 150x600mm.

- Toàn bộ bề mặt trong, ngoài được quét sơn 1 nước lót 2 nước màu.

- Cửa đi, cửa sổ sử dụng vật liệu cửa nhôm hệ kết hợp kính trắng an toàn dày 6,38mm. Hoa sắt cửa sổ dùng hoa sắt inox 304 KT 12,7x12,7x1,2mm.

- Mái lợp tôn sóng dày 0,4mm gắn trên hệ xà gồ thép hộp mạ kẽm KT

60x30x1,8mm đặt trên tường thu hồi.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2023.

9. Danh sách các nhà thầu (Khảo sát xây dựng, Thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng)

- Nhà thầu khảo sát, lập báo cáo KTKT: **Công ty TNHH đầu tư xây dựng và tư vấn Bảo Châu.**

- Ban quản lý dự án: Công ty TNHH xây dựng thương mại Mai Thanh.

- Nhà thầu Xây lắp: Công ty TNHH Bắc Giang.

- Nhà thầu giám sát: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và tư vấn Bảo Châu.

10. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (Dự kiến).

- Ngày khởi công: **01/10/2023**

- Dự kiến ngày hoàn thành: **30/12/2023**

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND xã Hà Giang đề nghị trường Tiểu học Hà Giang, các hộ gia đình, cá nhân có liên quan, nhân dân trong xã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tổ chức thi công.

Đề nghị MTTQ, các đoàn thể và nhân dân phối hợp với UBND xã giám sát, chỉ đạo nhà thầu thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, HĐND xã (B/c);
- MTTQ, các đoàn thể (Ph/h);
- Các thôn;
- Đài truyền thanh xã (th/b);
- Lưu: VT, ĐC.

CHỦ TỊCH

Tổng Văn Trưởng